Rekapitulace dodatečné stavební práce č.1dle SO bez DPH

	celkem (Kč)
zajištění dobývek	0,00
inženýrské a projektové služb	0,00
celkem	**0,00**

Vypracoval :

Položkový rozpočet dodatečné stavební práce č.1

Stavba :	*"Revitalizace a resocializace území postiženého těžební činností v Horním Městě · Revitalizace centra obce po těžební činnosti - zajištění starých dobývek"*	0,00
Objekt :	*Zajištění historických dobývek pod centrem obce Horní Město*	

Hornické práce v podzemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ
Díl:	1	**Zemní práce**							
1	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	40,00		0,00	0,00000	0,00000	0,00000
2	167 10-1103.R00	Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4	m3	40,00		0,00	0,00000	0,00000	0,00000
3	182 00-1132.R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:2	m2	20,00		0,00	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**0,00**		**0,00000**	

Navrtání plavících vrtů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ
Díl:	11	**Přípravné a přidružené práce**							
13	1	zřízení staveniště pro vrty, elektro přípojka, přívod vody, instalace vrtacího stroje	ks	1,00		0,00	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	***11 Přípravné a přidružené práce***				**0,00**		**0,00000**	
Díl:	2	**Základy,zvláštní zakládání**							
14	262 30-3372.R00	Vrty pro injekt.povrch.do 156 mm,4 st.,25 m,hor.3	m	12,00		0,00	0,00248	0,02976	0,00000
15	262 20-3373.R00	Vrty pro injekt.povrch.do 156 mm,4 st.,50 m,hor.2	m	88,00		0,00	0,00182	0,16016	0,00000
	Celkem za	***2 Základy,zvláštní zakládání***				**0,00**		**0,18992**	

Zakládání - vyplnění podzemních prostor pod zájmovým územím

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ
Díl:	1	**Zemní práce**							
16	182 00-1132.R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:2 při ústí vrtů	m2	12,00		0,00	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**0,00**		**0,00000**	
Díl:	11	**Přípravné a přidružené práce**							
17	1	Zřízení staveniště	ks	1,00		0,00	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	***11 Přípravné a přidružené práce***				**0,00**		**0,00000**	
Díl:	2	**Základy,zvláštní zakládání**							
18	28	Zakládková směs 5MPa, CP5	m3	1 000,00		0,00	0,00000	0,00000	0,00000
19	29	Plavení zakládkové směsi	m3	1 000,00		0,00	0,00000	0,00000	0,00000
20	30	Kontrola plavení, 3 prac/den	den	5,00		0,00	0,00000	0,00000	0,00000
21	31	zkoušky CP 5	ks	5,00		0,00	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	***2 Základy,zvláštní zakládání***				**0,00**		**0,00000**	
Díl:	825	**Ražení štol**							
22	9	Separátní větrání, demontáž ventilátoru, luten 340 m,	komp	1,00		0,00	0,00000	0,00000	0,00000
23	10	Separátní větrání, provoz 3,5 KW plavení	den	5,00		0,00	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	***825 Ražení štol***				**0,00**		**0,00000**	

demhmot celk.(t)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

demhmot celk.(t)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

demhmot celk.(t)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

Položkový rozpočet dodatečné stavební práce č.1

Stavba :	*"Revitalizace a resocializace území postiženého těžební činností v Horním Městě*	0,00
	Revitalizace centra obce po těžební činnosti - zajištění starých dobývek"	
Objekt :	*Inženýrské a projektové služby*	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl:	**Ing**	**Inženýrské a projektové služby**								
1	1	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	2	Práce koordinátora BOZP	ks	1,00		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	3	Real. dokumentace obnovy štoly Sv.A.P.	ks	1,00		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	4	Úprava Plánu zajištění hist.dobývek pod centrem obce Horní Město	ks	1,00		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	***Ing Inženýrské a projektové služby***				**0,00**		**0,00000**		**0,00000**

Ing. Radmila Musilová

Digitálně podepsal Ing. Radmila Musilová
DN: title=12692, c=CZ, o=MFCR, ou=4502, cn=Ing. Radmila Musilová
Datum: 2013.10.16 10:55:37 +02'00'